

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Mioszów - bieżnia					
1 Kontenery					
1	d.1 kalk. własna	Zburzenie budynku szatni wraz z wywiezieniem materiałów rozbiórkowych i utylizacją 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1 KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 14.63*6.06	m ²		
			m ²	88.658	
				RAZEM	88.658
3	d.1 KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -1 poz.2	m ²		
			m ²	88.658	
				RAZEM	88.658
4	d.1 KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 6*6	dół.		
			dół.	36.000	
				RAZEM	36.000
5	d.1 KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu 6*6*0.3*0.3*0.8	m ³		
			m ³	2.592	
				RAZEM	2.592
6	d.1 kalk. własna	Utylizacja ziemi i gruzu poz.2*0.15+poz.5	m ³		
			m ³	15.891	
				RAZEM	15.891
7	d.1 KNR 2-02 0607-02 analogia	Geowłóknina poz.2	m ²		
			m ²	88.658	
				RAZEM	88.658
8	d.1 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.2	m ²		
			m ²	88.658	
				RAZEM	88.658
9	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem zgodnie z PT 6	kpl		
			kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
2 Trybuny					
10	d.2 KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 170.0*1.2	m ²		
			m ²	204.000	
				RAZEM	204.000
11	d.2 KNR 2-01 0206-05 analogia	Rozebranie trybun koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 10 km 1000.0	m ³		
			m ³	1000.000	
				RAZEM	1000.000
12	d.2 KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1.5*30.0*2	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
13	d.2 KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -1 poz.12	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
14	d.2 KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 15*3*2	dół.		
			dół.	90.000	
				RAZEM	90.000
15	d.2 KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu 15*3*2*0.3*0.3*0.8	m ³		
			m ³	6.480	
				RAZEM	6.480
16	d.2 kalk. własna	Utylizacja ziemi i gruzu poz.11+poz.12*0.15+poz.15	m ³		
			m ³	1019.980	
				RAZEM	1019.980
17	d.2 KNR 2-02 0607-02 analogia	Geowłóknina	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.12	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
18 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.12	m ² m ²	 90.000	
				RAZEM	90.000
19 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż trybun 2-rzędowych na podestach z kraty Vema z siedziskami z polipropylenu 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
3 Bieżnia					
20 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 2907.0	m ² m ²	 2907.000	
				RAZEM	2907.000
21 d.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 5 poz.20	m ² m ²	 2907.000	
				RAZEM	2907.000
22 d.3	kalk. własna	Utylizacja ziemi i gruzu poz.20*0.45	m ³ m ³	 1308.150	
				RAZEM	1308.150
23 d.3	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm poz.20	m ² m ²	 2907.000	
				RAZEM	2907.000
24 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-61,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.20	m ² m ²	 2907.000	
				RAZEM	2907.000
25 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.20	m ² m ²	 2907.000	
				RAZEM	2907.000
26 d.3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.20	m ² m ²	 2907.000	
				RAZEM	2907.000
27 d.3	KNR 2-31 0105-03	Podsypka z mialu kamiennego 0-4 z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.20	m ² m ²	 2907.000	
				RAZEM	2907.000
28 d.3	KNR 2-31 0105-04	Podsypka z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.20	m ² m ²	 2907.000	
				RAZEM	2907.000
29 d.3	kalk. własna	Warstwa syntetyczna stabilizująca oraz nawierzchnia poliuretanowa uzupełniona granulem EPDM nanoszona metodą natryskową z liniami bieżni poz.20	m ² m ²	 2907.000	
				RAZEM	2907.000
30 d.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV 300+250+9.5*2+137-41.2-2.0-8.4	m m	 654.400	
				RAZEM	654.400
31 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.30*0.2*0.2	m ³ m ³	 26.176	
				RAZEM	26.176
32 d.3	KNR 2-31 0407-02 analogia	Obrzeża sportowe poz.30	m m	 654.400	
				RAZEM	654.400
4 Skocznia					
33 d.4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 2.78*[41.22+2.0+8.4]	m ² m ²	 143.504	
				RAZEM	143.504